



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยมรรกัส
บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง
ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยมรรกัส บ้านบางสำโรง
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ 1,979,300 บาท **ราคากลาง**
ทั้งโครงการ 1,977,800 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม
2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายจิตรกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ใบรับรองผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าทองใหม่ ที่ 110/2561 ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติในการกำหนดราคากลาง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอยมรรกัส บ้านบางลำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,979,300 บาท ระยะเวลา 90 วัน รวมราคากลางทั้งโครงการ 1,977,800 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของ งานที่จะดำเนินการตามโครงการข้างต้น โดยได้กำหนดตามราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง แนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการการจัดทำ ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

(ลงชื่อ) 2/ บุญแก้ว _____ กรรมการ

(นางสาวประภากร บุญแก้ว)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขาฯ

(นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ)

(/) อนุมัติราคากลาง 1,977,800 บาท

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) _____

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอยมรรกัส บ้านบางลำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,979,300 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่กำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 1,977,800 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 -
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนภัทร ปลอดจินดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวประภากร บุญแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - 6.3 นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมรรักส(หมอน้ำ) ช่วงที่1,ช่วงที่2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ทาง

ประมาณการโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมรรักส (หมอน้ำ)ช่วงที่1,ช่วงที่2

รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง ซอยมรรักส(หมอน้ำ)

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 28.88 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินจ่ายล่วงหน้า - %

เงินประกันผลงานหัก - %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ผู้ประมาณการ

เมื่อวันที่ 23/07/2561

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเมืองกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมรรักส (หมอน้ำ)ช่วงที่1,ช่วงที่2

ช่วงที่1.ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 925.00 ตรามตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่กำหนด

ช่วงที่2.ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2ด้านๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่กำหนด

ลงชื่อ

1 (นายชัยพร ยังปากน้ำ)

ประมาณราคา (.....) นายช่างโยธาชำนาญงาน

2 (นายธนภัทร ปอดจินดา)

ตรวจ (.....) ผู้อำนวยการกองช่าง

3 (นางสาวกรอุบล ขวนจิตต์)

เห็นชอบ (.....) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4 (นายจิตกร สุวรรณมณี)

อนุมัติ (.....) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

1 (.....)

ประธานกรรมการฯ

(.....)

2 (.....)

กรรมการ

(.....)

3 (.....)

กรรมการ

(.....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมรกัส (หมอน้ำ) ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2
 รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง ซอยมรกัส(หมอน้ำ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเมืองกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × (F _N)	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal)							
	1.1 งานรื้อคันทางแฉับคตัด 10 ซม.							
	1.1.1 ลูกรัง (Soil Aggregate)	-	ตร.ม.	10.74	-	1.3624	14.63	-
	1.1.2 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ตร.ม.	13.90	-	1.3624	18.94	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
2	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and Grubbin)							
	2.1 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	3,330.00	ตร.ม.	1.70	5,661.00	1.3624	2.32	7,712.55
	2.2 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	3.60	-	1.3624	4.90	-
	2.3 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	5.41	-	1.3624	7.37	-
3	งานถมคันทาง (Embankment)							
	3.1 ดิน (Soil)	-	ลบ.ม.	166.00	-	1.3624	226.16	-
	3.2 ทราย (Sand)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.3 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.4 วัสดุคัดเลือก ก (Selected Material A)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.5 วัสดุคัดเลือก ข (Selected Material B)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
4	งานรองพื้นทาง (Subbase)							
	4.1 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	290.00	-	1.3624	395.10	-
5	งานพื้นทาง(base)							
	5.1 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ลบ.ม.	611.00	-	1.3624	832.43	-
6	งานไหล่ทาง							
	6.1 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	6.2 หินคลุก (Crushed Rock)	95.74	ลบ.ม.	455.00	43,560.56	1.3624	619.89	59,346.91
7	งานแอสฟัลท์ที่ไพรมิได้	-	ตร.ม.	33.00	-	1.3624	44.96	-
8	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	ตร.ม.	279.00	-	1.3624	380.11	-
9	งานผิวทางคอนกรีต							
	9.1 คอนกรีต 240 kg/cm2 (ทรงลูกบาศก์)	416.25	ลบ.ม.	2,559.00	1,065,183.75	1.3624	3,486.38	1,451,206.34
10	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	138.75	ลบ.ม.	1,009.00	139,998.75	1.3624	1,374.66	190,734.30
11	งานเหล็กเสริม							
	11.1 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๑ 3.80 มม. @ 0.20 ม.#	2,775.00	ตร.ม.	34.16	94,797.15	1.3624	46.54	129,151.64
	11.2 CONTRACTION JOINT	0.764	ตัน	26,493.00	20,233.64	1.3624	36,094.06	27,566.32

11.3	EXPANSION JOINT	0.085	ตัน	26,493.00	2,248.18	1.3624	36,094.06	3,062.92
	RB 19 x 0.50 m. @ 0.50 m.#							
11.4	LONGITUDINAL JOINT	1.361	ตัน	26,493.00	36,067.97	1.3624	36,094.06	49,139.00
	RB 19 x 0.50 m. @ 0.50 m.#				-		-	-
12	งานไม้แบบ	249.75	ตร.ม.	176.00	43,956.00	1.3624	239.78	59,885.65
13	งานท่อระบายน้ำ กรณีแฉกเดียว ชนิดตอกเข็ม							
	13.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	10,013.00	-	1.3624	13,641.71	-
	Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 12 ท่อน							
14	งานฝังท่อระบายน้ำ กรณีสองแฉก ชนิดตอกเข็ม							
	14.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	17,349.00	-	1.3624	23,636.28	-
	Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 24 ท่อน							
15	งานท่อระบายน้ำ กรณีแฉกเดียว							
	15.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	3,118.00	-	1.3624	4,247.96	-
	Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 24 ท่อน							
16	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	250.00	-	1.3624	340.60	-
							รวม	1,977,805.63
คิดเพียง (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)								1,977,800.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,451,707.01
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [③ ÷ (② × ④ + ② × ⑤)]$ =
- ⑦ ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $④ × ⑥$ =
- ⑧ ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $⑤ × ⑥$ =
- (.....) ประมาณราคา (.....) ตรวจสอบ
- (นายชนภัทร ปลอดจินดา) (นายชัยพร ยังปากน้ำ) (นายชนภัทร ปลอดจินดา)
- ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายช่างโยธาชำนาญงาน ผอ.กองช่าง
- (.....) (.....) เห็นชอบ
- (นางสาวกรอุบล ขวนจิตต์)
- กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.ท่าทองใหม่
- (.....) อนุมัติ
- (นายจิตร สุวรรณมณี)
- กรรมการกำหนดราคากลาง นายกอบต.ท่าทองใหม่