

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางวี) สามแยกผาทอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางวี) กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

### ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓๖,๒๑๘.๐๕ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ

กรรมการ

๗.๓ นางณัชญ์ คุ่มสมุทร

กรรมการ

(นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางณัชญ์ คุ่มสมุทร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**สรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางวี) สามแยกผาทอง ช่วงที่2 หมู่ที่1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ยังปากน้ำ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ                          | หน่วย | จำนวน   | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x fn | ราคากลาง   | หมายเหตุ    |
|----------|---------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
|          | งานบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี       |       |         |            |            |        |                   |            | 9บ่อ        |
| 1        | - เติมไม้สน๑5" ยาว 1.00 เมตร    | ต้น   | 36      | 65.00      | 2,340.00   | 1.2799 | 83.19             | 2,994.97   |             |
| 2        | - ทราวยหยาบรองพื้น              | ลบ.ม  | 1.08    | 945.12     | 1,020.73   | 1.2799 | 1,209.66          | 1,306.43   |             |
| 3        | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5             | ลบ.ม  | 15.75   | 2,429.80   | 38,269.35  | 1.2799 | 3,109.90          | 48,980.94  |             |
| 4        | - งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4    | ลบ.ม  | 13.05   | 2,616.72   | 34,148.20  | 1.2799 | 3,349.14          | 43,706.28  | บ่อพัก      |
| 4.1      | - งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4    | ลบ.ม  | 30.00   | 2,616.72   | 78,501.60  | 1.2799 | 3,349.14          | 100,474.20 | รางวี       |
| 5        | - เหล็กกลมขนาด Ø 6 มม.          | กก.   | 384.62  | 30.33      | 11,665.37  | 1.2799 | 38.82             | 14,930.51  | รางวี       |
| 5.1      | - เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.          | กก.   | 606.78  | 29.40      | 17,839.33  | 1.2799 | 37.63             | 22,832.56  |             |
| 5.2      | - เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.     | กก.   | 1482.84 | 31.75      | 47,080     | 1.2799 | 40.64             | 60,257.91  | ไม่คิดเหล็ก |
| 6        | งานฝาบ่อพัก                     |       |         |            |            |        |                   |            | เดือยถนน    |
| 6.1      | - งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4    | ลบ.ม  | 1.71    | 2,616.72   | 4,474.59   | 1.2799 | 3,349.14          | 5,727.03   |             |
| 6.2      | - เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.          | กก.   | 174.15  | 29.40      | 5,120.01   | 1.2799 | 37.63             | 6,553.10   |             |
| 6.3      | - เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.     | กก.   | 493.92  | 31.75      | 15,681.96  | 1.2799 | 40.64             | 20,071.34  |             |
| 6.4      | - เหล็กฉาก 75x75x6 มม.          | ม.    | 110.34  | 226.40     | 24,980.98  | 1.2799 | 289.77            | 31,973.15  | 6.00 เมตร   |
| 6.5      | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 2"  | ม.    | 29      | 254.57     | 7,382.53   | 1.2799 | 325.82            | 9,448.90   | คานำเงิน    |
| 7        | - งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน         | ลบ.ฟ  | 46.8    | 607.48     | 28,430.06  | 1.2799 | 777.51            | 36,387.64  | คิด50%      |
| 8        | - โครงเคร่า 30 % ของไม้แบบ      | ลบ.ฟ  | 14.04   | 373.83     | 5,248.57   | 1.2799 | 478.47            | 6,717.65   |             |
| 9        | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ            | ตร.ม. | 132.43  | 139.00     | 18,407.77  | 1.2799 | 177.91            | 23,560.10  |             |
|          | งานท่อระบายน้ำ                  |       |         |            |            |        |                   |            |             |
| 1        | - เติมไม้สน๑5" ยาว 1.00 เมตร    | ต้น   | 80      | 65.00      | 5,200.00   | 1.2799 | 83.19             | 6,655.48   |             |
| 2        | งานดิน                          |       |         |            |            |        |                   |            |             |
| 2.1      | - ดินขุด                        | ลบ.ม  | 128.7   | 142.00     | 18,275.40  | 1.2799 | 181.75            | 23,390.68  |             |
| 2.2      | - ทราวยถม เพื่อปรับระดับหลังท่อ | ลบ.ม  | 63.4    | 859.66     | 54,502.44  | 1.2799 | 1,100.28          | 69,757.68  |             |
| 3        | - ทราวยหยาบรองพื้น              | ลบ.ม  | 6.75    | 945.12     | 6,379.56   | 1.2799 | 1,209.66          | 8,165.20   |             |
| 4        | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5             | ลบ.ม  | 13.5    | 2,429.80   | 32,802.30  | 1.2799 | 3,109.90          | 41,983.66  |             |
| 5        | ปูนทรายควดท่อ                   |       |         |            |            |        |                   |            |             |
| 5.1      | - ทราย                          | ลบ.ม  | 0.99    | 945.12     | 935.67     | 1.2799 | 1,209.66          | 1,197.56   |             |
| 5.2      | - ปูนซีเมนต์ผสม                 | กก.   | 180     | 3.27       | 588.60     | 1.2799 | 4.19              | 753.35     |             |
| 6        | - ท่อ ค.ส.ล Ø 1.00ม.มอก.ชั้น3   | ท่อน  | 80      | 2,425.89   | 194,071.20 | 1.2799 | 3,104.90          | 248,391.73 |             |
| สรุป     |                                 |       |         |            | 653,346.40 |        | รวม               | 836,218.05 |             |

ตัวอักษร

( หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

1 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง

=

653,346.40

2 ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เลขที่ 268/2566

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

( นายพัฒน์ชัย อำนวยโรจน์จินดา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายชัยพร ยังปากน้ำ )

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางณัฏฐ์ คุ่มสมุทร )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน