

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล-สามแยกทุ่งอ่อนใจ) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ๔. ลักษณะงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล-สามแยกทุ่งอ่อนใจ) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๖.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๓.๔๐ ตารางเมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๑๘ ช่วงที่ ๒ เฉพาะไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๒๑๘ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๘ พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) ผิวทางเดิมที่ชำรุด ก่อนปูพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่รวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าทองใหม่ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางอิสริยา ฤทธิภักดี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนภัทร ปลอดจินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัฐมา สงคงคา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นางสาวประภากร บุญแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา (ช่วงที่1)(ช่วงที่2) 12กันยายน2562

ช่วงที่1 ผิวทางกว้าง 6.30เมตร ยาว 218.00เมตร

ช่วงที่2 เฉพาะไหล่ทางด้านซ้ายทางกว้างเฉลี่ย 0.80เมตร ยาว 240.00เมตร

โครงการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง

สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล - ตามแยกทุ่งอ่อนใจ))

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าก่อสร้าง

จำนวนเงิน 535,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ประเภทงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล - สามแยกทุ่งอ่อนใจ)
 สถานที่ตั้ง ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 0.218 กม. เฉพาะช่วงที่1
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.300 เมตร เฉพาะช่วงที่1
 เฉพาะช่วงที่2 ชนิดไหล่ทาง AC ด้านซ้ายทาง กว้าง เฉลี่ย 0.80 - 0.80 เมตร เฉพาะช่วงที่2 ยาว 240 เมตร
 ระยะทางดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 0.218 กม. ผิวทางกว้าง 6.30 - 6.30 เมตร เฉพาะช่วงที่1
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+218 ระยะทาง 0.218 กม. เฉพาะช่วงที่1

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง 392,740.22	535,069.28	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	535,069.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	535,000.00	
	(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.218 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,454,128.44 บาท

ประมาณราคา

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายชนภัทร ปลอดจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์)

ปลัด อบต.ท่าทองใหม่

อนุมัติ

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายก อบต.ท่าทองใหม่

รหัสสายทาง C1

สถานที่ตั้ง ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.ภาณุเจษฏา จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล - สามแยกทุ่งอ่อนใจ)

ระยะทางดำเนินการ 0.218 กม. กว้าง 6.300 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.240 กม. กว้าง เฉลี่ย 0.80 เมตร (ไหล่ทาง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมบ่อบาดู	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานติดตั้งชั้นบด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินดัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	192.0	ตร.ม.	-	-	50.65	9,724.80	1.3624	69.00	13,248.00	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 Tack Coat	1,373.4	ตร.ม.	4.42	6.57	10.99	15,093.67	1.3624	14.97	20,559.80	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,373.4	ตร.ม.	210.27	11.30	221.57	304,304.24	1.3624	301.86	414,574.52	5 ซม.
	1.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 Tack Coat	192	ตร.ม.	4.42	6.57	10.99	2,110.08	1.3624	14.97	2,874.24	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	192	ตร.ม.	210.27	11.30	221.57	42,541.44	1.3624	301.86	57,957.12	5 ซม.
	2.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	65.40	ตร.ม.	-	-	290.00	18,966.00	1.3624	395.09	25,838.89	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	ยอดยกไป						392,740.22			535,052.57	

ประมาณราคา

(นายชัยพร ยังกนก) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายธนภัทร พลอดจินดา) ผู้อำนวยการกองช่าง