

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ มอก.๑๒๘/๒๕๔๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ และก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่รวมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ทบ-ท๒ และแบบรูปรายการ อบต.ท่าทองใหม่ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปผลการประมาณราคากลางราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และรางวี คสล.
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายธนภัทร ปลอดจินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเดือนจิต ทองเฝือ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวประภากร บุญแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นางสาวณัฐมา สงคงคา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ/เลขานุการ
๗.๕ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และ รางวี ค.ส.ล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

งานโครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และ รางวี ค.ส.ล.

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของ
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2562
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	839,071.12	1.2782	1,072,500.70	ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอ
	เงื่อนไข				เมืองสุราษฎร์ธานี 26.29บ./ล.6/8/62
	ระยะเวลา 120 วัน				ค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบ
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				คำนวณราคางานก่อสร้างนำมา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				จากหนังสือกรมบัญชีกลาง
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,072,500.70	ผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,072,500.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และ รางวี ค.ส.ล. 5,028.13 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และ รางวี ค.ส.ล.

(นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ)

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายธนจักร ปลอดสินธ์)

(นายธนจักร ปลอดสินธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(น.ส. สนิทพร ทองคำ)

(นางสาวกรรณิศา ยวนจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

ลงชื่อ อนุมัติ

(น.ส. มรกต มณีวงศ์)

(นายจิตรกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(น.ส. นริศรา สอนใจ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(น.ส. วิภาดา สอนใจ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และ รางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ยังปากน้ำ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี								21บ่อ
1	- เข็มไม้สน๑5" ยาว 1.00 เมตร	84.00	ตัน	50	4,200	21.60	1,814.40	6,014.40	
2	- ทราวยหยาบรองพื้น	3.57	ม ³	841.12	3,003	99.00	353.43	3,356.23	
3	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.10	ม ³	2,102.80	8,611	306.00	1,253.07	9,864.04	
4	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	31.50	ม ³	2,289.72	72,126	306.00	9,639.00	81,765.18	บ่อพัก
4.1	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	22.32	ม ³	2,289.72	51,107	306.00	6,829.92	57,936.47	รางวี
5	- เหล็กกลมขนาด Ø 6 มม.	1,649.82	กก.	18.82	31,050	4.10	6,764.26	37,813.87	รางวี
5.1	- เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.	1,309.98	กก.	19.24	25,204	4.10	5,370.92	30,574.93	
5.2	- เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	3,543.12	กก.	18.37	65,087	3.30	11,692.30	76,779.41	
6	งานฝาบ่อพัก								
6.1	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	2.73	ม ³	2,289.72	6,251	306.00	835.38	7,086.32	
6.2	- เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.	262.08	กก.	19.24	5,042	4.10	1,074.53	6,116.95	
6.3	- เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	839.16	กก.	18.37	15,415	3.30	2,769.23	18,184.60	
6.4	- เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	210.00	ม.	134.20	28,182	40.82	8,572.20	36,754.20	6.00 เมตร
6.5	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 2"	29.00	ม.	131.62	3,817	-	-	3,816.98	คาดเขียว
7	- งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน	89.25	ลบ.ฟ.	542.06	48,379	133.00	11,870.25	60,249.11	คิด50%
8	- โครงเคร่า 30 % ของไม้แบบ	26.78	ลบ.ฟ.	467.29	12,512	-	-	12,511.69	
	งานท่อระบายน้ำ								186ท่อน
1	- เข็มไม้สน๑5" ยาว 1.00 เมตร	186.00	ตัน	50.00	9,300	21.60	4,017.60	13,317.60	
2	งานดิน								
2.1	- ดินขุด	390.60	ม ³	-	-	99.00	38,669.40	38,669.40	
2.2	- ดินถม	316.20	ม ³	150.00	47,430	99.00	31,303.80	78,733.80	
3	- ทราวยหยาบรองพื้น	9.30	ม ³	841.12	7,822	99.00	920.70	8,743.12	
4	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	27.90	ม ³	2,102.80	58,668	306.00	8,537.40	67,205.52	
5	ปูนทรายคาดท่อ								
5.1	- ทราย	7.44	ม ³	841.12	6,258	-	-	6,257.93	
5.2	- ปูนซีเมนต์ผสม	372.00	กก.	2.76	1,027	-	-	1,026.72	
6	- ท่อ ค.ส.ล Ø0.60ม.มอก.ชั้น3	186.00	ท่อน	602.81	112,123	345.00	64,170.00	176,292.66	
สรุป	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)							839,071.12	ยอดยกไป ปร.5