



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง มาตรการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.หรือแนวทางระบายน้ำ คลส.  
หรือแป๊ก หมู่ที่ 4 บ้านบางลำโพง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง  
ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.หรือแนวทางระบายน้ำ คลส.  
หรือแป๊ก หมู่ที่ 4 บ้านบางลำโพง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบประมาณทั้งสิ้น 646,000 บาท ราคากลางทั้งโครงการ 646,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพัน  
บาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 8537 ลงวันที่ 12  
พฤษภาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสนมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการ  
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค  
0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน ทสส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทสส.พร้อมปะพัก...หมู่ที่ 4 บ้านบางลำโพง ตำบล  
 วัฒนชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี...หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ตลิ่งรีตอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองใหม่

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 646,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย ...โดยขุดเปิดวางท่อสร้างถนน ทสส. พร้อมวาง  
 ท่อระบายน้ำและปะพัก โดยทำกรวดรองท่อ ทสส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60\*1.00 เมตร พื้น 3.5 ตร.ก. 128/2528  
 จำนวน 10.500 ท่อ ทสส.พร้อมปะพัก ทสส.ขนาดท่อ จำนวน 10.500 ท่อ มีวงเงิน 260,000 บาท  
 4.00 เมตร 0.60\*0.60 เมตร ขนาด 0.15 เมตร ขี้นมีพื้นที่ ทสส. 10.500 ตารางเมตร  
 วงเงิน 260,000 บาท และแผนภูมิรายละเอียดของ...ฉบับที่ 1/2560

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... มีนาคม 2560 เป็นเงิน 646,000 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แผนสรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง (บ.ร.5) จำนวน 1 แผ่น

5.2 ประมาณราคาก่อสร้าง (บ.ร.4) จำนวน 2 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมชาย งามจิตต์

6.2 นายชัยพร ช่างบ้านใหม่

6.3 นางสาวประภากร งามแก้ว

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ร. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

งบกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าระยะยาว ๓๕๘.๗๖๖ เมตร

แบบ ปร.๔

พื้นที่ก่อสร้าง ขอบทางเท้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๘.๗๖๖ เมตร

แบบก่อสร้าง -

ประมาณราคาคณะแบบ ปร.๔

จำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคามีวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับที่     | รายการ                         | ค่า/หน่วย/จำนวนรวม<br>รวมเป็นเงินบาท | ค่า/ICR<br>รวมเป็นเงินบาท | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงินบาท | หมายเหตุ                           |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | ประเภทงานอาคาร                 | -                                    | -                         | -                                    | ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของ            |
| 2            | ประเภทงานทาง                   | 494,622.56                           | 1.3074                    | 646,669.45                           | พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี         |
| 3            | ประเภทงานชลประทาน              | -                                    | -                         | -                                    | อัตราค่าจ้าง ม.๒๕.๖๐               |
| 4            | ประเภทงานสะพานและท่อระบายน้ำ   | -                                    | -                         | -                                    | ราคามันดิน ๒๕.๖๐                   |
|              | เงื่อนไข                       |                                      |                           |                                      | เสียงรบกวน ๒๕.๖๐                   |
|              | ระยะเวลา ๗๕ วัน                |                                      |                           |                                      | ค่าแรงงานค่าจ้างตามแบบ             |
|              | เงินประกันผลงาน ๐ %            |                                      |                           |                                      | ค่าแรงค่าจ้างก่อสร้าง              |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี      |                                      |                           |                                      | จากหนังสือกรมบัญชีกลาง             |
|              | ค่าบริการมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % |                                      |                           |                                      | ฉบับปรับปรุงล่าสุดก่อน ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| สรุป         |                                | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น       |                           | 646,669.45                           |                                    |
|              |                                | คิดเป็นเงินประมาณ                    |                           | 646,669.45                           |                                    |
| ( ตัวอักษร ) |                                | ท่านเห็นด้วยและลงนาม                 |                           |                                      |                                    |

ถนน ๓๕๘.๗๖๖ เมตร พร้อมทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าระยะยาว ๓๕๘.๗๖๖ เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง

ถนน ๓๕๘.๗๖๖ เมตร พร้อมทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าระยะยาว ๓๕๘.๗๖๖ เมตร

และได้ยึดถือประมาณราคาค่าจ้างเป็นราคากลางในการจ้างใช้ไปเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

( ..... )

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

( ..... )

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

( ..... )

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

( ..... )

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

( นายชัยพร ช่างแก้ว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการ

( นายสมศักดิ์ ปอดดจินดา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

( นางสาวอรอุบล ขวณรัตน์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ ..... นายก

( นายจิตกร สุวรรณเมณี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยทางเข้าวัดอโศกมุนีสถาราม หมู่ที่ 4 บ้านบางลำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอตากวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ชั่งไถ่น้ำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายละเอียด                        | ปริมาณ   | หน่วย          | ราคาวัสดุ (บาท) |        | ค่าแรงรวม (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ    |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|
|          |                                   |          |                | ค่า/หน่วย       | จำนวน  | ค่า/หน่วย       | จำนวน     |                            |             |
|          | งานบ่อพักท่อระบายน้ำ              |          |                |                 |        |                 |           |                            | บ่อพัก      |
| 1        | - เสาไม้สน 5" ยาว 3.00 เมตร       | 24.00    | ต้น            | 185.00          | 3,900  | 30.40           | 729.60    | 4,699.00                   |             |
| 2        | - พายระบายทรงพื้น                 | 1.02     | ม <sup>3</sup> | 900.00          | 918    | 99.00           | 100.98    | 1,018.98                   |             |
| 3        | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5               | 1.17     | ม <sup>3</sup> | 2,186.26        | 2,570  | 306.00          | 358.02    | 2,927.64                   |             |
| 4        | - งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4      | 8.00     | ม <sup>3</sup> | 2,289.72        | 20,607 | 306.00          | 2,754.00  | 23,361.48                  | บ่อพัก      |
| 5        | - เหล็กกลมขนาด 10 มม.             | 374.28   | กก.            | 19.86           | 7,433  | 4.10            | 1,534.55  | 8,967.75                   |             |
| 6        | - เหล็กข้อห้อยขนาด 12 มม.         | 1,012.32 | กก.            | 19.13           | 19,366 | 3.30            | 3,340.86  | 22,706.34                  |             |
|          | งานฝายบ่อพัก                      |          |                |                 |        |                 |           |                            |             |
| 7        | - งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4      | 0.78     | ม <sup>3</sup> | 2,289.72        | 1,786  | 306.00          | 238.68    | 2,024.66                   |             |
| 8        | - เหล็กกลมขนาด 10 มม.             | 74.55    | กก.            | 19.86           | 1,487  | 4.10            | 307.01    | 1,794.12                   |             |
| 9        | - เหล็กข้อห้อยขนาด 12 มม.         | 239.78   | กก.            | 19.13           | 4,587  | 3.30            | 791.21    | 5,377.82                   |             |
| 10       | - เหล็กฉาก 75x75 มม.              | 60.00    | ม              | 128.50          | 7,710  | 38.58           | 2,314.80  | 10,030.80                  | ขนาด 8.85/m |
| 11       | - ท่อเหล็กฉากสังกะสีขนาด 2"       | 8.00     | ม.             | 141.58          | 840    | -               | -         | 849.48                     | ภาคเดียว    |
| 12       | - งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน           | 51.00    | ลบ.ฟ.          | 588.79          | 30,028 | 133.00          | 6,783.00  | 36,811.29                  | คิด 2%      |
| 13       | - โครงค้ำ 30 % ของไม้แบบ          | 15.30    | ลบ.ฟ.          | 514.02          | 7,865  | 133.00          | 2,034.90  | 9,899.41                   |             |
|          | งานท่อระบายน้ำ                    |          |                |                 |        |                 |           |                            |             |
| 14       | - เสาไม้สน 5" ยาว 3.00 เมตร       | 71.00    | ต้น            | 185.00          | 11,715 | 30.40           | 2,158.40  | 13,573.40                  |             |
|          | งานดิน                            |          |                |                 |        |                 |           |                            |             |
| 15       | - ดินถม+กำหนดดินทิ้งระหว่าง 1 กม. | 146.10   | ม <sup>3</sup> | -               | -      | 11.19           | 1,658.43  | 1,658.43                   |             |
| 16       | - ดินถม (อยู่หน้าดินถมเดิม)       | 0.00     | ม <sup>3</sup> | -               | -      | -               | -         | 0.00                       |             |
| 17       | - พายระบายทรงพื้น                 | 3.55     | ม <sup>3</sup> | 900.00          | 3,195  | 99.00           | 351.45    | 3,546.45                   |             |
| 18       | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5               | 28.40    | ม <sup>3</sup> | 2,186.26        | 62,374 | 306.00          | 8,690.40  | 71,064.18                  |             |
|          | ปูนทรายลาดท่อ                     |          |                |                 |        |                 |           |                            |             |
| 19       | - ทราย                            | 2.84     | ม <sup>3</sup> | 800.00          | 2,556  | -               | -         | 2,556.00                   |             |
| 20       | - ปูนซีเมนต์ผสม                   | 142.00   | กก.            | 2.71            | 385    | -               | -         | 384.52                     |             |
| 21       | - ท่อ ค.ส.ล. 10.60 มม. ยาว 3      | 71.00    | ฟุต            | 658.88          | 46,780 | 345.00          | 24,495.00 | 71,275.48                  |             |
| สรุป     | รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)     |          |                |                 |        |                 |           | 204,326.73                 | รวมค่าวัสดุ |



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/2

เอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเล้าทองใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางระบายน้ำ สด. พร้อมปลูก

สถานที่ก่อสร้าง ขอยางเข้ามัลติบูตซ์ตาม รูปที่ 4 บ้านบางลำโพง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประธานสภาหอการค้าไทย นายชัยพร สักปานน้ำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย          | ค่าวัสดุจ้างลง (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | ค่าติดตั้ง (บาท) | รวม          |
|-------|--------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|--------------|
|       |                                            |        |                | ค่าวัสดุ             | ค่าจ้าง   | ค่าแรง          | ค่าอื่น   |                  |              |
| 22    | - งานดินถม (ดิน+ลูกรัง-ตัว)                | 208.00 | m <sup>3</sup> | 140.88               | 79,303    | -               | -         | 29,303.04        | เมื่อ บดคั้บ |
| 23    | - ค่าปรับบ่กที่ขึงบดทับ                    | 208.00 | m <sup>3</sup> | -                    | -         | 83.69           | 18,447.52 | 18,447.52        | 80%          |
| 24    | - คำนวณ ระยะทาง 12 กิโลเมตร                | 208.00 | m              | -                    | -         | 41.21           | 8,571.68  | 8,571.68         |              |
| 25    | ทรายหยาบรองพื้น.                           | 19.00  | m <sup>3</sup> | 900.00               | 11,700.00 | 99.00           | 1,287.00  | 12,987.00        |              |
| 26    | คอนกรีต ST 240                             | 33.00  | m <sup>3</sup> | 2,289.72             | 89,299.08 | 306.00          | 11,934.00 | 101,233.08       |              |
| 27    | เหล็กเส้นวงแหวน W8-MES-10 3.8 มม. x 0.22 m | 260.00 | m              | 60.00                | 15,600.00 | 5.00            | 1,300.00  | 16,900.00        |              |
| 28    | เหล็ก RB Ø18 มม.                           | 182.00 | Kg             | 17.80                | 3,239.60  | 2.90            | 577.80    | 3,767.40         |              |
| 29    | ไม้แบบ                                     |        |                |                      |           |                 |           |                  |              |
|       | - ไม้แบบ 1"x6" (คิด 65เมตร) ด้านเดียว      | 8.90   | m <sup>3</sup> | 588.79               | 5,240.23  | 133.00          | 1,183.70  | 6,423.93         |              |
|       | - คร่าว ไม้ (คิด 30% ของไม้แบบ)            | 2.67   | m <sup>3</sup> | 514.02               | 1,372.43  | 133.00          | 355.11    | 1,727.54         |              |
|       | - ตะปู 3"                                  | 2.23   | Kg             | 37.38                | 83.17     | -               | -         | 83.17            |              |
| 30    | แอสฟัลท์                                   | 10.00  | ลิตร           | 35.00                | 350.00    | -               | -         | 350.00           |              |
| สรุป  | รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)              |        |                |                      |           |                 |           | 129,798.36       | overbills    |