



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านกระแตแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านกระแตแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท ราคากลางทั้งโครงการ 1,108,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อรอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านกระแดะและตำบลท่าทองใหม่ อำเภอภาณุพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่ กำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นเงิน 1,108,000 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประมาณราคาตัวก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประมาณราคาตัวก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนภัทร ปลอดจินดา
 - 6.2 นายชัยพร ยังปากน้ำ
 - 6.3 นางสาวขวัญจิตร อินทศิริ

ใบรับรองผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าทองใหม่ ที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติในการกำหนดราคากลาง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านกระแจะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบรูปราคาของอบต.ท่าทองใหม่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท ระยะเวลา 90 วัน รวมราคากลางทั้งโครงการ 1,108,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพัน บาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงาน ที่จะดำเนินการตามโครงการ โดยได้กำหนดตามรายการดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการการจัดหา ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร พลอดจินดา)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิตร อินทศิริ)

(/) อนุมัติราคากลาง 1,108,000

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายจิตรกร สุวรรณณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประมาณราคา'าก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด. อบต.ท่าทองใหม่'

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

งานโครงการ รั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด. อบต.ท่าทองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระแจะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	848,825.59	1.3057	1,108,311.58	90 ไร่
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	<u>เงินใน</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,108,311.58	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,108,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างรั้ว คสล.ประมาณ 6,114.79 บาท/ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง

ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด. และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง .

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายสมศักดิ์ อินทสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

()

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวกรอุบล ขวนจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายจิตรกร สุวรรณภณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

โอนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประเภทงาน รั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด. อบต.ท่าทองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระแตแจ้ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเวียงจันทน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ยังปากน้ำ

มีวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- งานขุดดิน	10.650	ม ³	-	-	99.00	1,054.35	1,054.35	
	- เติมไม้ ๕" X 2.50ม.	213.000	ตัน	150.00	31,950	53.50	11,395.50	43,345.50	
2	งานฐานเสา (ตะแกรง)								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.852	ม ³	900.00	767	91.00	77.53	844.33	
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.852	ม ³	2,102.80	1,792	306.00	260.71	2,052.30	
	- งานคอนกรีต	3.124	ม ³	2,289.72	7,153	306.00	955.94	8,109.03	
	- เหล็ก RB ๑ 9 มม.	198.374	กก.	21.10	4,186	4.10	813.33	4,999.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.976	กก.	30.84	92	-	-	91.77	
	- งานไม้แบบคิต 100 %	21.300	ลบ.ฟ.	588.79	12,541	133.00	2,832.90	15,374.13	
	- เกร้า+ค้ำยัน	6.390	ลบ.ฟ.	514.02	3,285	133.00	849.87	4,134.46	
	- ตะปู	5.325	กก.	37.38	199	-	-	199.05	
3	งานคานคอดิน (ช่วง 2.50)								
	- งานคอนกรีต	6.191	ม ³	2,289.72	14,175	306.00	1,894.38	16,069.58	
	- เหล็ก RB ๑ 6 มม.	249.084	กก.	22.10	5,505	4.10	1,021.24	6,526.00	
	- เหล็ก RB ๑ 12 มม.	732.600	กก.	21.04	15,414	4.10	3,003.66	18,417.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.725	กก.	30.84	454	-	-	454.13	
	- งานไม้แบบคิต 100 %	82.500	ลบ.ฟ.	588.79	48,575	133.00	10,972.50	59,547.68	
	- เกร้า+ค้ำยัน	24.750	ลบ.ฟ.	514.02	12,722	133.00	3,291.75	16,013.75	
	- ตะปู	20.625	กก.	37.38	771	-	-	770.96	
4	งานคานคอดินหน้าป้าย+ประตูเข้าออก								
	- งานคอนกรีต	0.480	ม ³	2,289.72	1,099	306.00	146.88	1,245.95	
	- เหล็ก RB ๑ 6 มม.	37.740	กก.	22.10	834	4.10	154.73	988.79	
	- เหล็ก RB ๑ 12 มม.	104.780	กก.	21.04	2,205	4.10	429.60	2,634.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.766	กก.	30.84	24	-	-	23.62	
	- งานไม้แบบคิต 100 %	2.100	ลบ.ฟ.	588.79	1,236	133.00	279.30	1,515.76	
	- เกร้า+ค้ำยัน	0.630	ลบ.ฟ.	514.02	324	133.00	83.79	407.62	
	- ตะปู	0.525	กก.	37.38	20	-	-	19.62	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								204,839.12	ยอดยกไป ปร.5

วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ระบอทางน ร้วพร้อมบ้ายชื่อ สพด. อบต.ทำทองใหม่

ถนนที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระแตและ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๕๓

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ยังปากน้ำ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเสา								
	- งานคอนกรีต	3.280	ม ³	2,289.72	7,511	306.00	1,003.74	8,514.48	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	104.015	กก.	22.10	2,299	4.10	426.46	2,725.19	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	579.999	กก.	21.04	12,203	4.10	2,378.00	14,581.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.260	กก.	30.94	317	-	-	317.45	
	- งานไม้แบบคิด 100 %	66.030	ลบ.ฟ.	588.79	38,878	133.00	8,781.99	47,659.79	
	- เกร้า+ค้ำยัน	19.809	ลบ.ฟ.	514.02	10,182	133.00	2,634.60	12,816.82	
	- ตะปู	16.508	กก.	37.38	617	-	-	617.05	
6	งานทับหลัง ค .ส.ล.								
	- งานคอนกรีต	2.475	ม ³	2,289.72	5,667	306.00	757.35	6,424.41	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	38.082	กก.	22.10	842	4.10	156.14	997.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.712	กก.	30.84	176	-	-	176.17	
	- งานไม้แบบคิด 100 %	33.000	ลบ.ฟ.	588.79	19,430	133.00	4,389.00	23,819.07	
	- เกร้า+ค้ำยัน	9.900	ลบ.ฟ.	514.02	5,089	133.00	1,316.70	6,405.50	
	- ตะปู	8.250	กก.	37.38	308	-	-	308.39	
	งานผนัง								
7	อิฐบล็อก	69.762	ตร.ม.	177.00	12,348	65.00	4,534.53	16,882.40	รั้ว
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น.	5.730	ตร.ม.	195.00	1,117	78.00	446.94	1,564.29	ป้าย
	งานฉาบปูน								
8	งานฉาบบนผิวคอนกรีตผนัง	139.524	ตร.ม.	155.00	21,626	82.00	11,440.97	33,067.19	
	งานฉาบบนผิวคอนกรีตกาน	77.550	ตร.ม.	155.00	12,020	115.00	8,918.25	20,938.50	
	งานฉาบบนผิวคอนกรีตเสา	61.380	ตร.ม.	155.00	9,514	115.00	7,058.70	16,572.60	
	งานฉาบบนผิวคอนกรีตทับหลัง	31.020	ตร.ม.	155.00	4,808	115.00	3,567.30	8,375.40	
	งานสี								
9	งานทาสีพลาสติก	309.474	ตร.ม.	90.00	27,853	34.00	10,522.12	38,374.78	
	งานท่อเหล็กสังกะสี ๖ นิ้ว								
10	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø2"	502.400	ม.	139.40	70,035	33.17	16,664.61	86,699.17	(ราคานำเงิน)
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								347,837.56	ยอดยกไป ปจ.5
สรุป									

ประมาณราคาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพต. อบต.ท่าทองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ประเภทงาน ทั่วพร้อมป้ายชื่อ ศพต. อบต.ท่าทองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระแตะแะแะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๘ -

ประมาณราคาโดย นายชัยพร ยังปากน้ำ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	ทรายล้างบ้าย	4.867	ตร.ม.	480	2,336	138.00	671.65	3,007.81	
12	บัวปูนปั้น หน้า 0.05 ม. เส้น	142.000	ม.	130	18,460	60.00	8,520.00	26,980.00	
13	บัวปูนปั้น หน้า 0.05 ม. บ้าย	30.000	ม.	130	3,900	60.00	1,800.00	5,700.00	
	งานรั้วไม้หน้าบ้าย								
14	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หน้า 1.6 มม.	3.000	เส้น	175	525	52.50	157.50	682.50	นน.6.79กก./ส
15	แผ่นไม้เนื้อรำ 1"x 4"	14.000	ม.	80	1,120	24.00	336.00	1,456.00	
	ไม้รั้วคอนกรีต 4"ยาว 1 เมตร (16x100x1000 มม.)								
16	ไม้รั้วคอนกรีต	1,069.00	แผ่น	58	62,002	17.40	18,600.60	80,602.60	
17	ตัวหนังสือแผ่นป้ายอะคิลิคหนาคละสี งาน ป/ป ประตุสแดนเลส	1.00	ชุด	19,500	19,500	500.00	500.00	20,000.00	
18	- ประตูรั้วด้านหน้า เข้า-ออก	2.00	ชุด	75,000	150,000	1,500.00	3,000.00	153,000.00	
	งานรั้วอรั้วเดิม								
19	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	4.000	ม ³	-	-	600.00	2,400.00	2,400.00	
20	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน.	22.000	ตร.ม.	-	-	60.00	1,320.00	1,320.00	
21	ประตูรั้วด้านหน้า เข้า-ออก	4.00	บาน	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
สรุป	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)							296,148.91	ขอยกไป พร.5